

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 193

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2736/197

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

3. Την υπ' αριθ. 71417/2942/11.10.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δήμου Ρόδου και των κοινοτήτων Ιαλυσσού, Καλλιθίων και Κοσκινού» (ΦΕΚ 691/Δ/1985).

4. Το υπ' αριθ. 358/23.10.85 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Δωδεκανήσου, προς τους αρμόδιους φορείς.

5. Τις υπ' αριθ. 379/85 και 294/86 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

6. Το υπ' αριθ. ΒΜΙδ/5008/3.12.85 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Δ/νσης ΒΜΙ).

7. Τα υπ' αριθ. ΤΥ. 6238/6.11.85, 6461 και 6535/18.11.85 έγγραφα της δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Ρόδου.

8. Το υπ' αριθ. 6506/27.11.86 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

9. Τα υπ' αριθ. 2809/6.12.85 και 2419/19.9.86 έγγραφα της ΚΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ν. Δωδεκανήσου.

10. Τα υπ' αριθ. 3397/9.12.85 και 2874/24.9.86 έγγραφα της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ν. Δωδεκανήσου.

11. Το υπ' αριθ. Γ5Β/4229/21.11.85 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων (Δ/νση Στεγάσεων).

12. Το υπ' αριθ. 20481/2.12.85 έγγραφο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ).

13. Το υπ' αριθ. 53983/85 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

14. Το υπ' αριθ. 1402/13.3.86 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

15. Το υπ' αριθ. 13353/26.11.85 έγγραφο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

16. Το υπ' αριθ. 9434/1812/3.12.85 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ).

17. Το υπ' αριθ. Τ.Τ./Η9/4126/5.11.85 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου.

18. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

19. Την από 25.9.86 γνωμοδότηση (4η συνεδρίαση) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Ρόδου του Δήμου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμό 53.000 κατοίκων για το 1990 με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφάνειας 2.500 στρ. και τη δημιουργία 9 συνοικιών και 24 γειτονιών.

Στην έκταση των 2.500 στρεμμάτων περιλαμβάνεται, βιοτεχνική ζώνη 250 στρεμμάτων και έκταση 700 στρ. οικοδομικών συνεταιρισμών. Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης της κάθε πολεοδομικής ενότητας ορίζεται όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.4 και Π.1.5 οπως στον ακόλουθο πίνακα.

Π.Ε.	Γειτονιά	Κάτ/Ηα	Μέσος συντ. δόμησης
Νιοχώρι	100 Χουρμαδιές	205	1,1
	Νιοχώρι		
	Μανδράκι		
Παλιά Πόλη	Παλιά αγορά		
	Αης Φανούρης		
	Αης Παντελεήμονας	208	1
Μόντε Σμίθ	Αγ. Στέφανος		
	Αγ. Ανάργυροι		
	Αης Γιάννης	153	0,9
Μητρόπολη	Αγ. Αναστασία		
	Μητρόπολη	181	0,9
Αης Νικόλαος	Αης Γιώργης		
	Αης Νικόλας		
	Αης Δημήτρης		
	Βιοτεχνική Κόβα	151	0,9
Ανάληψη	Μακρύ Στενό		
	Ανάληψη		
	Κάτω Ροδίνι	140	0,9
Ροδίνι	Φανερωμένη		
	Ροδίνι		
	Καρακόνερο	136	0,8
Μέγκαβλη	Μέγκαβλη		
	Λαγούρου	120	0,7
Κρητικά	Κρητικά	161	1
Οικοδ. Συν.	Καναμάτ		0,8
	Λινδών – Ιεροφαλτ.	0,8	
	Κολοσσός	0,8	
	Αιγυπτιωτών	0,8	
	Τραπ. Υπαλλήλων	129	0,8
Βιοτεχν. Πάρκο		0,6	

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.2 – Π.1.3.2, Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Διατήρηση της μορφής γενικής κατοικίας στο σύνολο του οικισμού.

– Διατήρηση της σημερινής θέσης των κεντρικών λειτουργιών με παράλληλη επέκτασή τους στη συνοικία Αγίου Νικολάου.

– Διατήρηση της σημερινής θέσης των τουριστικών εγκαταστάσεων πλην εκείνων που ευρίσκονται στην περιοχή ΚΟΒΑ, όπς προβλέπεται ζώνη χονδρεμπορίου.

– Χωροθέτηση τοπικών κέντρων σε κάθε γειτονιά και τεσσάρων (4) ενισχυμένων τοπικών κέντρων στο συγκρότημα του Νηρέα στην συνοικία Μόντε Σμίθ, στο συγκρότημα Κολονιάλε στην συνοικία Αγ. Νικόλα, στο Τζένειο στη συνοικία Ανάληψη και στον χώρο του ΑΟΕΚ στην συνοικία Ροδίνι.

– Χωροθέτηση τοπικών κέντρων στις περιοχές επέκτασης στις συνοικίες Κρητικά, Μέγκαβλη και στην παραλιακή ζώνη σε επαφή με το λιμάνι Ακαντιά για την εξυπηρέτηση του λιμανιού.

– Οργάνωση εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε συνοικία με επέκταση των υπαρχόντων διδακτηρίων και με την χωροθέτηση νέων και ειδικότερα:

1. Πολεοδομική Ενότητα Νιοχώρι:

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου στο κτίριο της οικοκυρικής σχολής.

– Χωροθέτηση Γυμνασίου – Λυκείου στο κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

2. Πολεοδομική ενότητα Παλιά Πόλη:

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου στη γειτονιά του Αη Φανούρη.

– Χωροθέτηση γυμνασίου στη γειτονιά Αη Παντελεήμονα.

3. Πολεοδομική ενότητα Μόντε Σμιθ.

– Διατήρηση του σχολικού συγκροτήματος του βενετόκλειου της καπνοβιομηχανίας και της επαγγελματικής σχολής ΟΑΕΔ.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείων στην οδό Πίνδου και Αγίων Αναργύρων στο χώρο της ΚΑΒΑ και στις εργατικές κατοικίες του Αη–Γιάνη.

– Διατήρηση δημοτικού σχολείου στο χώρο του Νηρέα.

– Μεταφορά του δημοτικού σχολείου του ορφανοτροφείου στην οδό ενόπλων δυνάμεων και διατήρηση του νηπιαγωγείου του ορφανοτροφείου στη γειτονιά Αγ. Στεφάνου.

– Χωροθέτηση γυμνασίου και λυκείου στην περιοχή του ΠΙΚΠΑ.

4. Πολεοδομική ενότητα Μητρόπολη:

– Κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών από τα υπάρχοντα εκπαιδευτήρια και χωροθέτηση νηπιαγωγείου στο χώρο της Αστικής Σχολής.

5. Πολεοδομική ενότητα Αη Νικόλα:

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου στη γειτονιά Αη Γιώργη και 2 νηπιαγωγεία στη γειτονιά Αη Δημήτρη.

– Διατήρηση του υπάρχοντος δημοτικού σχολείου και δημιουργία νέου στο συγκρότημα Κολονιάλε.

– Χωροθέτηση νέου γυμνασίου και λυκείου.

6. Πολεοδομική ενότητα Ανάληψη:

– Χωροθέτηση δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στο συγκρότημα Τζένειο και γυμνασίου – λυκείου στη γειτονιά Μακρύ Στενό.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου, 2 δημοτικών και γυμνασίου στην γειτονιά κάτω Ροδίνι.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου στη γειτονιά Ανάληψη.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου και δημοτικού στην περιοχή της επέκτασης στην γειτονιά Ανάληψη.

7. Πολεοδομική ενότητα Ροδίνι.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και δημιουργία νέου Λυκείου στο συγκρότημα Κεραμεικού στη γειτονιά Φανερωμένη.

– Χωροθέτηση Λυκείου, δημοτικού και γυμνασίου στη γεινονιά άνω Ροδίνι.

8. Πολεοδομική ενότητα Μέγκαβλη.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στη γειτονιά Ασγούρου.

– Χωροθέτηση δύο (2) νηπιαγωγείων, δύο (2) δημοτικών, ενός (1) γυμνασίου και ενός (1) λυκείου στη γειτονιά Μέγκαβλη.

9. Πολεοδομική ενότητα Κρητικά.

– Χωροθέτηση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Το υπάρχον δημοτικό καταργείται.

– Χωροθέτηση Πανεπιστημίου στο χώρο της πρώην σχολής Χωροφυλακής και την χωροθέτηση σχολής Νοσοκόμων στο χώρο του Νοσοκομείου.

– Την οργάνωση των εγκαταστάσεων περίθαλψης με την χωροθέτηση νοσοκομείου με την προοπτική επέκτασης του εφόσον πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας η αλλαγή χρήσης της παρακείμενης δασικής έκτασης στην συνοικία της Μέγκαβλης και την,

– Δημιουργία δύο κέντρων υγείας στα κτίρια του σημερινού νοσοκομείου και στο ΙΚΑ.

– Την οργάνωση των εγκαταστάσεων πρόνοιας σε κάθε συνοικία και ειδικότερα:

1. Πολεοδομική ενότητα Νιοχώρι:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στο χώρο του παλιού γηροκομείου στη γειτονιά 100 Χουρμαδιές.

2. Πολεοδομική ενότητα Παλιά Πόλη:

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών στον Αη Φανούρη και ενός στον Αη Παντελεήμονα.

– Χωροθέτηση ενός ΚΑΠΗ στον Αη Φανούρη και ενός στον Αη Παντελεήμονα.

3. Πολεοδομική ενότητα Μόντε Σμιθ:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στο ακίνητο του ΔΟΠ. Διατήρηση του υπάρχοντος Χαραλάμπειου Γηροκομείου στη γειτονιά Αγ. Στεφάνου.

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στην οδό Σάββα Παυλίδη στη γειτονιά Αη Γιάννη. Στην γειτονιά Άγιοι Ανάργυροι χωροθετούνται δύο παιδικοί σταθμοί, ο πρώτος στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου και ο δεύτερος μπροστά στο συγκρότημα Θ.Α.Α. που εξυπηρετεί και τη γεινονιά Αγ. Αναστασίας.

– Χωροθέτηση ενός ΚΑΠΗ στην οδό Αγ. Αναργύρων.

4. Πολεοδομική ενότητα Μητρόπολη:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στην πλατεία Μητρόπολης.

– Χωροθέτηση ΚΑΠΗ.

5. Πολεοδομική ενότητα Αγ. Νικόλα:

– Διατήρηση των υπαρχόντων παιδικών σταθμών και χωροθέτηση νέου στο ισόγειο της πολυκατοικίας δημοσίων υπαλλήλων, η οποία χρησιμοποιείται για την στέγαση δημοσίων υπαλλήλων στην γειτονιά Αη. Δημήτρη.

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στην οδό Βύρωνος στη γειτονιά Αη Γιώργη.

6. Πολεοδομική ενότητα Ανάληψη:

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών στην γειτονιά Μακρύ Στενό.

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών στη γειτονιά Ανάληψη.

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών και ενός ΚΑΠΗ στη γειτονιά Κάτω Ροδίνι.

7. Πολεοδομική ενότητα Ροδίνι:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού και ΚΑΠΗ σε δημοτικό οικόπεδο στη γειτονιά Άνω Ροδίνι.

– Χωροθέτηση δύο παιδικών σταθμών και ενός ΚΑΠΗ στη γειτονιά Φανερωμένη.

8. Πολεοδομική ενότητα Μέγκαβλη:

– Χωροθέτηση παιδικού σταθμού στην γειτονιά Ασγούρου και δύο παιδικών σταθμών στην γεινονιά Μέγκαβλη.

9. Πολεοδομική ενότητα Κρητικά:

– Χωροθέτηση ενός παιδικού σταθμού που θα καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της περιοχής.

Την οργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνοικιών και ειδικότερα:

1) Χωροθέτηση αθλητικού κέντρου τύπου Β στο Καρακόνερο στην συνοικία Ροδίνι.

2) Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του χώρου του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και του Διαγόρα στην συνοικία Μητρόπολη.

3) Χωροθέτηση κολυμβητηρίου στο χώρο της νομαρχιακής έπαυλης σε έκταση που έχει παραχωρηθεί στο δήμο στην συνοικία Μόντε – Σμιθ.

Χωροθέτηση κολυμβητηρίου στο Ζέφυρο στη συνοικία Αγ. Νικόλα.

4) Χωροθέτηση πρόχειρων αθλητικών εγκαταστάσεων χωρίς επεμβάσεις στην υφιστάμενη μορφή σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίου ΓΠΣ.

5) Χωροθέτηση μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων μετά από μελέτη σε τμήμα της τάφρου μεταξύ Πύργου Ισπανίας Πύλης Αγ. Αθανασίου.

6) Χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων στην συν. Μέγκαβλη και στα Κρητικά.

– Την χωροθέτηση πολιτιστικών λειτουργιών και ειδικότερα:

Στα τέσσερα ενισχυμένα τοπικά κέντρα των συνοικιών Μόντε Σμιθ, Αγ. Νικόλα, Ανάληψη και Ροδίνι καθώς και στην συνοικία Κρητικά και στη συνοικία Μέγκαβλη σε χώρους που θα καθορισθούν επακριβώς από την πολεοδομική μελέτη.

– Την χωροθέτηση βιοτεχνικής ζώνης μη οχλούσας στη γειτονιά ΚΟΒΑ στη συνοικιά Αγ. Νικόλα.

– Την χωροθέτηση ζωνών χονδρεμπορίου και αποθηκών.

1) Στο οικόπεδο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου στην συνοικία Αγ. Νικόλα.

2) Στην αρχή του άξονα της λεωφόρου Καλλιθέας στη συνοικία Ροδίνι.

3) Εντός της βιοτεχνικής ζώνης στην περιοχή ΚΟΒΑ στην συνοικία Αγ. Νικόλα.

– Τη δημιουργία δυο βιοτεχνικών πάρκων για μονάδες χαμηλής όχλησης.

1) Στο τρίγωνο μεταξύ παλιάς εθνικής Ρόδου – Λίνδου και νέας εθνικής στ' Ασγούρου.

2) Στην δυτική πλευτά του άξονα της Εθνικής Ρόδου – Λίνδου, νότια του οικισμού Ασγούρου.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των γειτονιών σε κατοίκους (1990) των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης

και των αναγκών σε γη (Ηα) στις γειτονιές όπως αναφέρονται στους πίνακες Α.11.6 και Α.11.2.1, Α.11.2.3.

δ) Την ιεράρχιση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στους χάρτες Π.2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

– Δημιουργία περιμετρικής λεωφόρου που συνδέει το λιμάνι της Ακαντιάς με τη επαρχιακή οδό Ρόδου – Αεροδρομίου.

– Δημιουργία κόμβων στη συμβολή της περιμετρικής λεωφόρου με την Εθνική Ρόδου – Λίνδου και με την επαρχιακή Ρόδου – Καλλιθέας.

– Διαβάθμιση της εσωτερικής κυκλοφορίας του οικισμού με δευτερεύουσες συλλεκτήριες αρτηρίες και τοπικό οδικό δίκτυο.

– Λειτουρία δικτύου αστικών μεταφορών για τη σύνδεση αστικών περιοχών μεταξύ τους.

– Χωροθέτηση εγκαταστάσεων μαζικών μέσων μεταφοράς στο νότιο τμήμα του οικισμού παραπλεύρως του νεκροταφείου Αγ. Δημητρίου.

– Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης φορτηγών εκτός οδού κατά μήκος του παραλιακού άξονα για την εξυπηρέτηση του λιμανιού της Ακαντιάς.

– Πρόβλεψη κτιρίου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης στο κέντρο στην συνοικία Νιοχώρι.

– Οργάνωση δικτύου πεζοδρόμων.

– Επέκταση του σημερινού λιμανιού στην Ακαντιά.

ε) Τον καθορισμό ζωνών.

Ι. Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.7, Π.1.8 σε κλίμακα 1:5.000, και ειδικότερα:

– Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στα τρία τοπικά κέντρα: α) Νηρέα στην συνοικία Μόντε Σμιθ, β) Κολονιάλε στην συνοικία Αη Νικόλα, γ) Τζένειο στη συνοικία Ανάληψη και στο τοπικό κέντρο της ενότητας Κρητικών.

– Ζώνη ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ) στην περιοχή Τζένειο στην συνοικία Ανάληψη, στην Καζέρμα στην συνοικία Μόντε Σμιθ, στην Κολονιάλε στη συνοικία Αγ. Νικόλα, στην Παληά Πόλη και στα Κρητικά.

– Ζώνες περιβαλλοντικής εξυγίανσης – αναβάθμισης στην Παληά Πόλη, στην βιοτεχνική περιοχή Κόβα στην συνοικία Αγ. Νικό,λα, στη δυτική παραλιακή ζώνη του οικισμού, στη συνοικία Κρητικά και στα Μαράσια (ιστορικές περιοχές στις συνοικίες Νιοχώρι, Μόντε Σμιθ, Μητρόπολη, Αγ. Νικόλα).

– Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) στη γειτονιά Ασγούρου για τα στεγαστικά προγράμματα του δήμου.

– Ζώνη Κανονιστικών Όρων Δόμησης (ΖΚΟ) στις περιοχές επέκτασης.

– Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου, νότια του οικισμού εκτός των οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται σε κορυφογραμμές για την μεταφορά συντελεστή δόμησης από τις περιοχές παραδοσιακών συνόλων και μεμονωμένων κτιρίων ώστε να προστατευτούν αποτελεσματικότερα.

ΙΙ. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγίανσης κατοικίας όπως φαίνονται στους χάρτες Π.1.6.1 και Π. 1.6.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη λιανικού εμπορίου στην περιοχή της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου στη συνοικία Αγ. Νικόλα.

– Ζώνη χονδρικού εμπορίου και αποθηκών στις περιοχές Κόβα, ΔΕΗ, στην περιοχή λαχαναγοράς στην συνοικία Αγ. Νικόλα.

– Ζώνη βιοτεχνίας στα δύο βιοτεχνικά πάρκα στη συμβολή παλιάς και νέας εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου στ' Ασγούρου, και δυτικά της εθνικής οδού νότια του οικισμού Ασγούρου.

– Ζώνη προγράμματος συνεταιριστικής δόμησης στις εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών που θα πολεοδομηθούν με το Π.δ. 17/84 όπως ισχύει.

– Ζώνη προγράμματος παροχής έτοιμης κατοικίας στις περιοχές του ΑΟΕΚ στη συνοικία Ροδίνι και στη γειτονιά της Μέγκαβλης προκειμένου να πραγματοποιηθεί στεγαστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγεία και Πρόνοιας.

– Ζώνη παροχής φθηνού οικοπέδου στις γειτονιές Μέγγαβλη και Ασγούρου.

Β. Την πρόταση λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στον χάρτη Π.1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

– Προστασία των ακτών κατά μήκος της ανατολικής και δυτικής παραλίας της ευρύτερης περιοχής του οικισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές κολύμβησης.

– Ζώνη προστασίας χερσαίων οικοσυστημάτων στον λόγο Φιλερήμου στον Κανδηλί, στην κοιλάδα Ροδινιού, στην κοιλάδα Φυτωρίου, στο δάσος και τον όρμο Καλλιθέας και στην περιοχή του Προφήτη Αμός και του όρμου Λαδικού.

– Ζώνη προστασίας των δασών Φιλερήμου και Κανδηλί.

– Ζώνη προστασίας γης υψηλής παραγωγικότητας στο Φυτώριο και στο Κάναμαт.

– Ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος στο Μόντε Σμιθ, στην αρχαία Ιαλυσσό, στο λόγο Φιλερήμου, στο Ροδίνι και στα λουτρά Καλλιθέας.

– Ζώνη προστασιάς αρχιτεκτονικών συνόλων ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς στους πυρήνες των οικισμών Ιαλυσσού, Ασγούρου, Κοσκινού, Κρητικά.

– Ζώνη που προτείνεται για ίδιο νομικό καθεστώς στην περιοχή της Καλλιθέας. (Περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους – Ιαματικές πηγές).

– Ζώνη που προτείνεται για ειδική μελέτη στο λόφο Φιλερήμου, στην περιοχή Μόντε Σμιθ, στο Ροδίνι, στην Καλλιθέα, στην περιοχή ακρωτηρίου Βόδι, στην περιοχή λατομείων Κοσκινού και στο χώρο διάθεσης απορριμάτων.

– Αναδάσωση των εκτάσεων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές στην Αγ. Βαρβάρα, Κανδηλί, Κρητικά, Καλλιθέα.

– Φυτεύσεις προστασίας και ανάδειξης κατά μήκος της εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, Ρόδου – Φαληράκι, Κρητικά – Ιξιά.

– Οχλούσες χρήσεις προς απομάκρυνση: λατομεία Κοσκινού, μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, εγκαταστάσεις σβυσίματος ασβέστη, πυρηνελαιουργείο Ρόδια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, οινοπνευματοποιεία, δημοτικά σφαγεία και ο αλευρόμυλος στου ΚΟΒΑ. Παύση της λειτουργιά του εργοστασίου ΔΕΗ σαν μονάδα παραγωγής ρεύματος μέσα σε κατοικημένη περιοχή στην συνοικία Αγ. Νικόλα.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.2.2, Π.2.3.2, Π.2.4.2, Π.2.6.2., Π.2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α) Δίκτυο ύδρευσης:

– Αντικατάσταση των παλαιών ιταλικών αγωγών διανομής και των εσωτερικών δικτύων.

– Δημιουργία επίγειας δεξαμενής αποθήκευσης ύδατος στη θέση Ροδίνι νότια του οικισμού.

– Κατασκευή αγωγού βαρύτητας που συνδέει τις πηγές Σαλάκου με τη δεξαμενή της Μέγκαβλης.

– Δημιουργία αγωγού διανομής ύδατος (βαρύτητας) από την δεξαμενή της συνοικίας Μόντε Σμιθ για την υδροδότηση των Κρητικών.

– Δημιουργία δικτύου ύδρευσης στην συνοικία Μέγκαβλη.

β) Δίκτυα αποχέτευσης – ομβρίων – αντιπλημμυρική προστασία – απορρίματα.

– Διευθέτηση του ρέματος του Ροδινιού με ανοιχτή διατομή.

– Κατασκευή κεντρικού αγωγού ομβρίων που θα διέρχεται από τις συνοικίες Μόντε Σμιθ, Μητρόπολη, Αγ. Νικόλα και θα εκβάλλει στη θάλασσα. Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο σχέδιο της α' φάσης Δαμάδων.

– Κατασκευή τοπικών αγωγών στη Μέγκαβλη και επιφανειακή διάθεση των ομβρίων σε γειτονικά ρέμματα ή χαράδρες.

– Δημιουργία κεντρικού αγωγού ακαθάρτων (βαρύτητας) από τη θέση Ορφανοτροφείο στη συν. Μόντε Σμιθ μέχρι τη θέση Βόδι, νότια του οικισμού όπως προβλέπεται η κατασκευή του κέντρου βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και βοθρολυμάτων.

– Δημιουργία συλλεκτηρίων αγωγών ακαθάρτων από την συνοικία Μέγκαβλη και την συνοικία Κρητικά μέχρι τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Δημιουργία συλλεκτηρίων αγωγών ακαθάρτων και στις υπόλοιπες συνοικίες που ενώνονται με τον κεντρικό. Δημιουργία περιμετρικού αγωγού ακαθάρτων στην συνοικία Νιοχώρι που εκβάλλει στην θάλασσα.

– Εγκατάσταση του κέντρου βιολογικού καθαρισμού στη θέση Βόδι, βόρεια της οδού Ρόδου – Καλλιθέα – Φαληράκι, σε έκταση του δημοσίου και κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για την απομάκρυνση των επεξεργασμένων λυμάτων.

γ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

– Μετατροπή του εναερίου δικτύου μεταφοράς χαμηλής μέσης και υψηλής τάσης σε υπόγειο.

– Δημιουργία υπόγειου καλωδιακού δικτύου για τα προγράμματα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στην Παληά Πόλη.

– Εγκατασταση σταθμού εκμεταλλεύσεως ηλιακής ενέργειας στην Μέγκαβλη για την τροφοδότηση με ζεστό νερό και θέρμανση του Νοσοκομείου και της συνοικίας.

– Δημιουργία δύο τηλεφωνικών κέντρων στην συνοικία Ροδίνι και στη συνοικία Μέγκαβλη.

Δ.– Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από σεισμούς, θεομηνίες, πυρκαγιές, όπως φαίνονται στους χάρτες Π.3.1.2 – Π.3.2 – Π.3.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Διατήρηση του υπάρχοντος πυροσβεστικού σταθμού στην συνοικία Νιοχώρι και Χωροθέτηση νέου σε επαφή με το λιμάνι της Ακαντιάς στη συνοικία Αγ. Νικόλα, στον άξονα που θα συνδέει το λιμάνι με την εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για την εξυπηρέτηση των περιοχών της ανατολικής πλευράς.

– Διατήρηση των υπαρχόντων σημείων υδροληψίας και δημιουργία νέων στις περιοχές επέκτασης.

– Κατανομή σε όλη την έκταση του οικισμού των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών.

Ε.– Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω σαράντα (40) χαρτών και τριών (3) πινάκων, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 2736/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

2) Μέσα στην περιοχή του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οιοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης

φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

3) Εάν εντός των ορίων του Γ.Π.Σ. περιλαμβάνονται τυχόν δασικές εκτάσεις δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.

4) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πόλη

Πίνακας Α-11.2.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (IIα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

	Προγραματικό μέγεθος 1990	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1990	Υπάρχουσα γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981-1990	Αριθμός μονάδων
1.ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧ						
Νομαρχιακες υπηρεσίες	1500	$20μ^2$/εργαζ.	30.000	3.000	27.000	
Τελωνείο	80		1.600	1.750	-----	
Υποδιοικηση Χωροφυλακης	300		6.000	5.755	245	
Λιμεναρχείο	40		800	600	200	
Δικαστήριο(Πρωτοδικείο-Πλημελιοδικείο)	160		3.200	1.700	1.500	
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλ.	560		11.200	17.371	-----	
Δημόσιες Τράπεζες	720		14.400	3.389	11.011	
2.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	220	20	4.400	6.358	------	
3.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ						
Κεντρική πλατεία	70.000	$4μ^2$/κατ	2800	331.392	-------	
Κεντρικό πάρκο	70.000	$4μ^2$/κατ	2800	331.392	-------	
4.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛ						
Αίθουσα συγκεντρώσεων θεάτρου-μουσικής Μουσείο Αίθουσα εκθέσεων	70.000	$0,2μ^2$/κατ	14.000	13.394	20.716	
5.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
Ζώνη εμπορίου-επ.στέγης Δημοτική αγορά	70.000	$1,64μ^2$/κατ	116.800	179.000	--------	
6.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ				40.000		
7.ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΙΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ						
Γενικό Νοσοκομείο	140.000	0,005× $70μ^2$/χρ.	49.000	14.100	34.900	
8.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
Στάδιο-Κλειστό Γυμναστ	70.000	$5,5μ^2$/κάτοικο	38500	43.369	342.000	
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	7000	$1μ^2$ /κάτοικο	70.000	126.524	--------	

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ-ΙΙ. 2.3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 19[illegible]

Πολεοδ. ενότητα	Συνοικία	Τοπικές πλατείες	Τοπικές πλατείες (αρ.)	Τοπικά πάρκα	Τοπικά πάρκα (αρ.)	Αίθουσες πολιτιστ. εκδηλώσεων	Αίθουσες (αρ.)	Τοπικά εμπορικά κέντρα	Γυμνάσια Λύκεια	αρ. μονάδων	Δημοτικά Νηπιαγωγεία	Δημοτικά Νηπιαγωγεία (αρ.)	Ιατρεία	Παιδικοί Σταθμοί	Παιδικοί Σταθμοί (αρ.)	Τοπικά αθλητικά κέντρα	Παιδικές χαρές	Ενοριακοί ναοί	Πληθυσμός
Νιοχώρι	Νιοχώρι	3.000				400	1	1.800	1800	1	2.880	1		410	1	11.000	1000	3.000	2.000
100 Χουρμαδιές																			
Μαντράκι																			
Παλιά Αγορά	Παλιά Πόλη																		
Α. Στεφανούρης		4.950				660		2970	2970	1	4.752	1		676	2	18.150	1650	4.950	3.300
Απς Παντελεήμονας		3.270				436		1962	1962	1	3.140	1		447	1	11.990	1090	3.270	2.180
Απς Στέφανος	Μόντε Σμιθ	6.000				800	1	3.600	3.600	1	5.760	1		816	1	22.000	2.000	6.000	4.000
Αγιοι Ανάργυροι		5.700				760	1	3.420	3.420	1	5.472	1		779	1	20.900	1.900	5.700	3.800
Απς Γιάννης		5.400				720	1	3.240	3.240	1	5.184	1		738	1	19.800	1.800	5.400	3.600
Αγία Αναστασία	Μητρόπολη	4.200	1			560	1	2.520	2.520	1	4032	1		576	1	15.400	1.400	5.400	2.800
Μητρόπολη		5.400	1			720	1	3.250	3.250	1	5184	1		738	1	19.800	1.800	4.200	3.600
Απς Γιώργης	Απς Νικόλας	4.500				600	1	2.700	2.700	1	4.320	1		616	1	16.500	1.500	4.500	3.000
Βιοτεχνική Κόβα																			
Απς Νικόλας		4.050	1			540	1	2.430	2.430	1	3.888			553	1	14.850	1.350	4.050	2.700
Απς Δημήτρης		3.750	1			500	1	2.250	2.250	1	3.600	1		512	1	13.750	1.250	3.750	2.500
Κάτω Ροδίνι	Ανάληψη	9.450				1260	1	5.670	5.670	2	9.072	2		1312	3	34.650	3.150	9.450	6.300
Μακρύ Στενό		7.350				980	1	4.410	4.410	1	7:056	2		1024	2	26.950	2.450	7.380	4.900
Ανάληψη		7.200				960	1	4.320	4.320	1	6.912	2		1000	2	26.400	2.400	7.200	4.800
Φανερωμένη	Ροδίνι	6.450				860	1	3.870	3.870	1	6.192	2		888	1	23.650	2.150	6.450	4.300
Άνω Ροδίνι		10.050				1340	1	6030	6.030	2	9.648	2		1.392	2	36.856	3.350	10050	6.700
Καρακόνερο																			
Μέγγαβλη		9.900				1320		5.940	5.940	2	9.504	2		1.056	2	36.300	3.300	9.900	6.600
Ασγούρου		2.850				380		1.710	1.710		2.736	1		1.000	1	10.450	950	2.850	1.900
Κοπτικά		1.050				140		630	630		1.008	1		1.000	1	3.850	350	1.050	700

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1980

	Πληθυσμός Πολεοδ/κης Ενότητας 81 (κατ)	Έκταση Πολεοδ/κης Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ Πολεοδ. Ενότητας (Βάσει προτ)	Σταθερές ωφελ. επιφαν. κατοικίας ($μ^2$/κατ.)	Σταθ/ρα της για κοινωτεχν υποδομή ($μ^2$κατ)	Πυκνότης Πολεοδ. Ενότητας (επιτρ) (κατ/Ηα)	Βαθμός Κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ Πολ. Ενοτ. (κατ)	Απομείν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κατ)
	ρ	ε	σ	x	u	$d_k\frac{\sigma}{u\sigma}10^4$	λ	c = εdλ	c'= c-p
1. Πολεοδ. Ενότ. Νιοχώρι	2.071	11,65	1,10	25	26	208	0,68	1.622	-449
2. " Παλιά Πόλη	5.549	35,48	1,00	25	23	208	0,63	4.649	-900
3. " Μόντε Σμίθ	11.091	91,14	0,90	30	32	153	0.63	8.785	-2306
4. " Μητρόπολη	6.33[illegible]	50,21	0,90	28	30	181	0,63	5.725	-609
5. " Αης Νικόλας	7.934	60,68	0,90	28	35	151	0,63	5.772	-2162
6. " Ανάληψη	7.530	166,48	0,90	30	36	140	0,51	11.987	+4457
7. " Ροδίνι	2.016	113,90	0,80	30	36	136	0,37	5.741	+3725
8. " Μέγκαβλη	616	92,50	0,70	30	40	120	0,34	3818	+3202
9. " Κρητικά	364	6,00	1,00	30	40	161	0,58	560	+196
10. " οικοδ. συναιτ. Καναμάτ	-	30,00	0,80	30	40	129	0,30	1161	+1161
11. " " " Λινδίων-Ιεροψαλτ	-	5,18	0,80	30	40	129	0,30	200	+200
12. " " " Κολοσσός	-	3,38	0,80	30	40	129	0,30	130	+130
13. " " " Αιγυπτιωτών	-	8,14	0,80	30	40	129	0,30	315	+315
14. " " " Τραπ. Υπαλλήλων.	-	6,65	0,80	30	40	129	0,30	257	+257
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας	43.505	681,39						50.772	
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών και παραγωγ. υποδομής	1.896	209,46						2.278	+382
Σύνολο οικισμού	45.401	890,85						53.000	+7599

Ε.Π.Α
82-84

Βασικοί αγωγοί
Main conduits

Με ελεύθερη ροή
Free flow

Αγωγός μη πόσιμου νερού
Conduit for non-potable water

Δεξαμενές αποθήκευσης
Storage tank

Επίγεια δεξαμενή
Surface storage

Υδατόπυργος
Elevated storage

Αντλιοστάσιο
Pumping station

ΥΖ 4

ΥΖ 3

ΥΖ 1

Γ.2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1987

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Π.2.2.2


Ύδρευση

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000


ΡΟΔΟΣ οικισμός


ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ






ΕΠΑ
82-84
Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987
Ορια περιοχής με δίκτυο ομβρίων
Limits of area with storm sewers
ΑΟ
Βασικοί αγωγοί ομβρίων
Main storm sewer
Διευθέτηση ρεμάτων με αναχώμα
Stream with levees
Stream with new bed
Διευθέτηση ρεμάτων με κλειστή διατομή
Culvert
Αντλιοστάσιο
Pumping station
Σημείο εκβολής ομβρίων
Area served by a particular pumping station
ΑΠ
Βασικοί αγωγοί παντορροικού δικτύου
Main sewers of combined system
ΑΤ
Συλλεκτήρια τάφρος
Intercepting canal
Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους
ΑΑ
Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων
Skeleton sanitary sewers
Σημείο εκβολής ακαθάρτων
End of sanitary sewer outfall
Αντλιοστάσιο
Pumping station
Γ·2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).
26 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντης Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ
ΓΕΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΑ


απο δεξαμενη
Β


Ε Π Α
82-84
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Όρια περιοχής δικτύου ύδρευσης
Βασικοί αγωγοί
Main conduits
Με ελεύθερη ροή
Free flow
Με καταθλιψη
Pumped supply
Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank
Επιγεια δεξαμενη
Surface storage
Υδατοπυργος
Elevated storage
Αντλιοστασιο
Pumping station
Γ.8736/87
26 Ιανουαρίου 1987
Β. ΓΡΥΛΛΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π.2.2.2
Ύδρευση
ΡΟΔΟΣ
8



ΕΠΑ
82-84

Όρια δήμων και κοινοτήτων
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Ελεύθερη λεωφόρος
Motorway
Arterial streets
Συλλεκτήριος
Collector street
Ισόπεδος κόμβος
Intersection
Ανισόπεδος κόμβος
Multi-level junction
Χώροι σταθμεύσεως εκτός οδού
Parking spaces
Δίκτυο αστικών λεωφορειακών γραμμών
Local bus lines
Intercity bus lines
Εγκαταστάσεις
Public transport installations

Γ.2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1987
Η Αντης Γ4
Β. Γρυλλη.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.2.1.2
Μεταφορικη υποδομη
Δικτυο πρασινου

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΡΟΔΟΣ



Ε.Π.Α
82 84

Όρια οχεδίου πόλης 1987

Ελεύθερη λεωφόρος
Motorway

Ισόπεδος κόμβος
Intersection

Ανισόπεδος κόμβος

Χώροι στάθμευσης εκτός οδού

Δίκτυο αστικών λεωφορειακών γραμμών
Local bus-lines

Δίκτυο υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών
Intercity bus lines

Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς
Public transport installations

Σταθμοί λεωφορείων

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).
Γ.2756/87

26 Ιανουαρίου 1987
Η Δ/ντής Γ4
Β. Γρυλλη

ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

89094 89003

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π.212
Μεταφορική υποδομή
Δίκτυο πρασίνου

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΡΟΔΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1986
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ε.Π.Α.
82-84
Ελεύθερη λεωφόρος
Αρτηρία
Συλλεκτήριος
Ισόπεδος κόμβος
Ανισόπεδος κόμβος
Χώροι στάθμευσης εκτός οδού
Δίκτυο αστικών λεωφορειακών γραμμών
Εγκαταστάσεις συγκοινωνιών
Σταθμοί λεωφορείων (αστικά)
26 Ιανουαρίου 1987
ΚΕΝΤΡΟΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ
Π.212
ΡΟΔΟΣ





Ε.Π.Α
82-84

Όριο σχεδίου πόλης 1987

Ζώνη προγραμμάτων κατοικίας με συνεταιριστική δόμηση


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


Γ.8736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου)

26 Ιανουαρίου 1988.
Η
Δ/ντης Γ4
Β. Γρυππη.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛ... ΣΧΕΔΙΟ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚ...





ΕΠΑ
82-84
Ορια Δήμων και κοινοτήτων
Ορια σχεδίου πόλης 1987
Ζωνη προγραμματων κατοικιας με αναπλαση
Ζωνη νεων προγραμματων παροχης ετοιμου σπιτιου
Ζωνη προγραμματων κατοικιας με συνεταιριστικη δομηση
Ζωνη παροχης φθηνου οικοπεδου
Ζωνη προγραμματων κατοικιας με απλη οικονομικη ενισχυση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΟΕΚ
Γ.8736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).
26 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντης Γ4
Β. ΓΡΥΠΠΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΗΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
Π.16.2
ΡΟΔΟΣ
1:5000




82.84
Όρια Ζ.Ο.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου
Γ.27.36/87
26 Ιανουαρίου 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
Π.1.6.1
ΡΟΔΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ε.Π.Α.
82-84

Ζώνες τοπικού εμπορίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

26 Ιανουαρίου 1989

Β. ΓΡΥΛΛΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.

ΧΑΡΤΗΣ

Π.1.6.1

Νεες αναπτυξιακες ζωνες

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΡΟΔΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Γ. 8736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1988
Η Δ/ντης Γ4
Β. Γρυλλη

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤ.

Π.1.8

Ζώνες πολεοδομικών μηχανισμών

ΡΟΔΟΣ





ΕΠΑ
82-84

Όρια σχεδίου πόλης 1987

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982

Όρια οικισμού προ του '23

Όρια Ζ Ο Ε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ.2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1987
Η
Αντιπεδ.
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
Ψ = 36°15'
Λ = 4°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
88094, 89003, 88096, 89005, 88098, 89007, 88100, 89009

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.

ΧΑΡΤΗΣ
Π.-1.6.1 Νέες αναπτυξιακές ζώνες

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000

ΡΟΔΟΣ οικισμός



82-84

Ορια σχεδιου πολης 1987

Ορια Δημων και Κοινοτητων

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982

Ορια οικισμου προ του '23

Ζωνες ενεργου πολεοδομιας

Ζωνες αστικου αναδασμου

Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης

Ζωνες αγορας συντελεστη

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου). Γ. 2736/87

26 Ιανουαρίου 1987

Η

Δ/ντης Γ4

Β. ΓΡΥΠΠΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000

φ = 36°15'

λ = 4°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

88094

88096

88098

88100

89009

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤ.

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.8

Ζωνες πολεοδομικων μηχ/σμων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΡΟΔΟΣ οικισμος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1985

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ. 2736/89
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1989
Ο
Δ/ντής Γ4
Β. ΓΡΥΠΑΡΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
Ψ = 36°15'
Λ = 4°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1972

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

88094, 89003, 88096, 89005, 88098, 89007, 88100, 89009


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤ.


ΧΑΡΤΗΣ Π.1.8 — Ζώνες πολεοδομικών μ[...]


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 — ΡΟΔΟΣ οικισμός

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1988 — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


Σταυρός


Ε.Π.Α
82-84
Ορια σχεδιου πολης 1987
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Ορια οικισμου προ του '23
Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Ορια περιοχης αναπλασης
Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Αλλες ζωνες
Γ. 8736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου)
26 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντης ΓΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
φ = 36°15'
λ = 4°15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
88094
88003
88096
88005
88098
88007
88100
89009
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤ.
ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.7
Ζωνες θεσμικων και οικονομικων κινητρων
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΡΟΔΟΣ




Ε.Π.Α
8284
Όρια ζωνών
Ζώνες άλλων ειδικών κινήτρων
Other special benefits zones
Άλλες ζώνες
Other zones
Γ.8936/09
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).
26 Ιανουαρίου 2009
Δ/ντης Γ4
Β. ΓΟΥΛΑΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
φ = 36°15'
λ = 4°15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1072
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
60094
63003
60096
63005
63098
63007
63100
63009
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤ.
ΧΑΡΤΗΣ
Π.1.7
Ζωνες θεσμικων και οικονομικων κινητρων
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΡΟΔΟΣ οικισμος
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1998
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ε.Π.Α
82-84
Ορια οικισμου προ του '23
Ορια ζωνης ενεργου ελεγχου
Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Ορια περιοχης ανπλασης
Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης -αναβαθμισης
Αλλες ζωνες
Other zones
Γ 2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).
25 Ιανουαρίου 1989
ΓΕΝΙΚΟ
1972
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ
Π.1.7
Ζωνες θεσμικων και οικονομικων κινητρων
ΡΟΔΟΣ
1:5000
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΑ 82-84

Γ.8936/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1987
Η Δ/ντης Γ1
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.4 .1.5

Επεκτάσεις σχεδίου πόλης
Πυκνότητες και συντελεστές δόμησης

ΡΟΔΟΣ οικισμός

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1986

1.1 205

100 χοχλακια

μανδράκι

παλια αγορα

αγιος στεφανος

απ. φανουριος

1.0 208

αγ. παντελεημονος

βιοτεχνικη ζωνη

0.9 153

αγια αναστασια

μητροπολη

αγ. γεωργιος


αγ. ιωαννης


αγιοι αναργυροι

0.9 181

1.0 161




ΕΠΑ
82-84
2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Γ 2756/87
26 Ιανουαριου 1987
Β. Γρυλλη
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π.14
Π.15
Επεκτασεις σχεδιου πολης
Πυκνοτητες και συντελεστες δομησης
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΡΟΔΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


μαχρυ στενο
0.8
140
0.7
120
συν. 'α πολλων.

ΕΠΑ
82-84
κάτω ροδινι
χαρακονερο
φανερωμενη
0.8
136
άνω ροδινι
0.8
129
26 Ιανουαρίου 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π 1.4 -1.5
Επεκτασεις σχεδιου πολης
Πυκνοτητες και συντελεστες δομησης
ΡΟΔΟΣ


Κρεμαστή
Παραδείσι
Δαματριά
Καλυθιές

ΡΟΔΟ

Κρητικά

Καλλιθέας

Φαληράκι

Ζωνη προστασιας ακτων
Protected costal zone

Ζωνη προστασιας οικοσυστηματων ειδικου ενδιαφεροντος
Protected ecosystems of special interest

Χερσαια
Terrestrial

Υδατινα
Aquatic

Ζωνη προστασιας υποβαθμισμενων οικοσυστηματων
Deteriorated ecosystems for protection

Ζωνη προστασιας δασων
Protected woodlandzone

Ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας
Protected agricultural land zone

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Ζωνη προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων
Zone of architectural heritage

Ζωνη προστασιας ορυκτου πλουτου
Protection zone of mineral resources

Οχλουσες χρησεις προς απομακρυνση
Abnoxious land uses to be removed

Νεες θεσεις μεταφορας οχλουσων χρησεων
New installation sites

Ζωνη που προτεινεται να μπει σε ιδιο χρηικο καθεστως
Zone of special land policy

Ζωνη που προτεινεται για ειδικη μελετη
Zone of special study

Ζωνη απαγορευσης κατατμησης
Land division restraint zone

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Αναδασωση
Reforestation

Παρακτια φυτευση
Costal lay-out

Φυτευσεις προστασιας-αναδειξης
Planting for protection and enhancement


Γ-2736/87
Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) πολεοδομικού συγκροτήματος Ρόδου (ν. Ροδιακού)
26 Ιανουαρίου 1987
Η Δ/ντης Γ4
Β. ΓΡΥΠΠΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛ...

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤ.

Π-1.9 Προστασια περιβαλλοντος

ΡΟΔΟΣ ευρυτερη περιοχη




ΕΠΑ
82.84
Γ.2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου)
26 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντης ΓΔ
Β. ΓΡΥΛΛΗ.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
Π 1.2
.1.3.2
ΡΟΔΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



ΕΠΑ
8284

0.9

0.9

0.8

0.8

Γ 2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου)


26 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντής Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔ... ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤ.
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.11
Γενικο πολεοδομικο σχεδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΡΟΔΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ




ΕΠΑ
82.84
Γ 2706/89
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου)
26 Ιανουαρίου 1989
Η
Γρυπάρη
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100000
φ = 36°15'
λ = 4°15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
88094
89103
89005
89007
88100
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
ΧΑΡΤΗΣ
Π 1.2
Π 1.3.2
Πολεοδομικες ενοτητες - γειτονιες
Χρηση γης
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΡΟΔΟΣ οικισμος
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


Ε.Π.Α
82.84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
Π 1.2 1.3.2
ΡΟΔΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΑ 82.84

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Όρια οικισμού προ του 23
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1982
Όρια συνοικίας
Όρια γειτονιάς
1. Μέσος συντελεστής δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα
Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Τοπικά κέντρα πολεοδομικών ενοτήτων/γειτονιών
Επέκταση σχεδίου πόλεως
Κατοικία
Βιομηχανία
Βιοτεχνία
Χονδρεμπόριο
Εκπαίδευση
Περίθαλψη
Πρόνοια
Αθλητισμός
Πολιτιστικές λειτουργίες
Αστικό πράσινο - ελεύθεροι χώροι
Τουρισμός - Αναψυχή
Ιδιαίτερες χρήσεις
Ελεύθερη λεωφόρος
Αρτηρία
Συλλεκτήρια
Όριο ζώνης αναπλασης
Όριο αναπτυξιακής ζώνης τουρισμού

Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών
Σταθμός φορτηγών
Σταθμός λεωφορείων
Λιμάνι
Ελικοδρόμιο
Όριο περιοχής προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας
Όριο ζώνης κοινωνικού συντελεστή
Όριο ζώνης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης
Όριο ζώνης άλλων ειδικών κινήτρων
Όριο ζώνης ενεργού πολεοδομίας
Όριο ζώνης κανονιστικών όρων δόμησης
Όριο ζώνης αστικού αναδασμού
Όριο ζώνης αγοράς συντελεστή
Όριο ζώνης προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος
Όριο ζώνης προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων παραδοσιακής φυσιογνωμίας
Όρια ζώνης προστασίας φυσικού περιβάλλοντος
Όριο αναδασωτέας περιοχής
Όριο περιοχής φυτεύσεως προστασίας αναδείξεως
Όριο αναπτυξιακής ζώνης λιανικού εμπορίου
Όριο αναπτυξιακής ζώνης χονδρικού εμπορίου και αποθηκών
Όριο αναπτυξιακής ζώνης πάρκων βιομηχανίας
Όριο αναπτυξιακής ζώνης πάρκων βιοτεχνίας

Γ.2756/87
Εμμηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Βαθμαγησου).
26 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντρια Γ4
Β. Γρυλλη

0.9
1.0
0.9

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
Ψ = 36°15'
Λ = 4°15'


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
88094 89003 88795 89005 88098 89007 88100 89009

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
• αρχιτέκτονες
παπαχριστοδούλου γιάννης
παπασταματίου σταμος
σωτηρίου σταμάτης
σωτρίλη τετα
• τοπογράφοι
παπακωνσταντίνου κλεοβουλος
αγαπητός πάνος
• οικονομολόγος
μηχαηλίδης γιώργος
• γεωτεχνικός
σκιαδόπουλος κώστας
• υδραυλικά - δίκτυα μηχανικοί
φραγκλίδης αριστοτέλης
λιβεράτος γέρασιμος
• συγκοινωνιολόγος - πολ. μηχ/κος
φαρμακίδης νίκος
• ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος
γιαννας σταύρος
• περιβαλλοντολόγος
μωροπούλου τόνια
• ειδικός σύμβουλος - πολεοδόμος
χαδοσούλας γιώργος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤ.
ΧΑΡΤΗΣ
Π.-1.11
Γενικό πολεοδομικό σχέδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΡΟΔΟΣ οικισμός




Ε.Π.Α
82-84
Ορια σχεδιου πολης 1987
Ορια οικισμου προ του '23
Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
Ορια συνοικιας
Ορια γειτονιας
Κεντρικες λειτουργιες πολης
Επεκταση σχεδιου πολεως
Κατοικια
Βιομηχανια
Βιοτεχνια
Χονδρεμποριο
Εκπαιδευση
Περιθαλψη
Προνοια
Αθλητισμος
Πολιτιστικες λειτουργιες
Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Τουρισμος - Αναψυχη
Ιδιαιτερες χρησεις
Ελευθερη λεωφορος
Αρτηρια
Συλλεκτηριο
Ορια ζωνης αναπλασης
Σταθμος φορτηγων
Σταθμος λεωφορειων
Λιμανι
Ελικοδρομιο
F 2836/87
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΛΕΙΤ.
Π-1.11
Γενικο πολεοδομικο σχεδιο
ΡΟΔΟΣ



ΕΠΑ
82.84

Γ. 8736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1989
Η
Δ/ντης Γ4
Β Γρυλλη

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 1:100000
φ = 36°15'
λ = 4°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

89004 89003 89005 89007 89003


ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.3.1.2
.3.2
.3.3

Πυροπροστασια_Θεομηνιες
Προστασια απο σεισμο

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000

ΡΟΔΟΣ οικισμος



ΕΠΑ
82-84
Γ.2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου)
28 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντης ΓΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ = 36°15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
• αρχιτεκτονες
παπαχριστοδουλου γιαννης
παπασταματιου σταμος
σωτηρακης σταματης
σωτριλλη πετα
• τοπογραφοι
παπακωσταντινου κλεοβουλος
αγιαννακιδης παναγιωτης
• οικονομολογος
μηχαηλιδης γιωργος
• γεωτεχνικος
σπιαθοπουλος κωστας
• υδραυλικοι - πολιτικοι μηχανικοι
ηρακλειδης αριστοτελης
λυμπερατος γερασιμος
• συγκοινωνιολογος - πολ μηχ/κος
φαρμακιδης νικος
• ηλεκτρολογος - μηχανολογος
γιαννας σταυρος
• περιβαλλοντολογος
μωροπουλου τονια
• ειδικος συμβουλος - πολεοδομος
χαιδοπουλος γιωργος
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ
Π.3.1.2
.3.2
.3.3
Πυροπροστασια - Θεομηνιες
Προστασια απο σεισμο
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΡΟΔΟΣ οικισμος
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΑ 82 84

Γ.8736/89
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1989
Η
Δ/ντης Γ4
Β. Γρύλλη.

ΣΧΕΔΙΟ


ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Τηλεπικοινωνιακό σύστημα

2.7.2

1:5000

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πυροπροστασία-Θεομηνίες
προστασία από σεισμό
ΡΟΔΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Γ.2736/87
26 Ιανουαρίου 1987
Β. Γρύλλη


Κοσωνού

Ραδιοτηλεοπτικός πομπός
Radiotelevision transmitter

Υπηρεσίες Ο.Τ.Ε.
Telecommunication services

Γ.2936/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντης Γ4
Β. ΓΡΥΠΑΗ.

ΚΕΝΤΡΟΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1972


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΔΙΚΤΥΑ

2.7.2

ΚΛΙΜΑΚΑ




Ε.Π.Α.
82-84
Ορια σχεδίου πόλεως 1987
Town plan boundaries 1987
Εναερια τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line
Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line
Telecommunication centre
Τηλεοπτικος πομπος
Television transmitter
Radio transmitter
Γ.2736/87
26 Ιανουαρίου 1987
Δ/ντης ΓΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ.
ΓΕΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π.2.7.2
ΡΟΔΟΣ



community limits

Main underground circuits

Υποσταθμοι Δ Ε Η
Secondary stations of Δ Ε Η

Σταθμος μετασχηματισμου
Transformation station

Σταθμος ζευξεως
Merging station

Σταθμος παραγωγης με ηλιακη ενεργεια
Solar energy producing station

Επιγειος αγωγος καυσιμου αεριου (φωταεριο ή υγραεριο)
Ground level pipeline of gas bunkers (gas or L P G)

Υπογειος αγωγος καυσιμου αεριου (φωταεριο ή υγραεριο)
Underground pipeline of gas bunkers (gas or L P G)

Υποσταθμος διανομης καυσιμου αεριου
Substation of gas bunkers distribution

Γενικαι εγκαταστασεις καυσιμου αεριου
General installations of gas bunkers

Επιγειο δικτυο τηλεθερμανσης
Ground level circuits of tele-heating

Επιγειο δικτυο ζεστου νερου
Ground level circuit of hot water

Underground circuit of tele-heating

Υπογειο δικτυο ζεστου νερου
Underground circuit of hot water

Θερμοηλεκτρικος σταθμος τηλεθερμανσης
Thermoelectric, tele-heating station

Θερμοηλεκτρικος σταθμος ζεστου νερου
Thermoelectric, hot water station

Γεωθερμικος σταθμος τηλεθερμανσης
Geothermic, tele-heating station

Γεωθερμικος σταθμος ζεστου νερου
Geothermic, hot water station

Ηλιακος σταθμος τηλεθερμανσης
Solar, tele-heating station

Ηλιακος σταθμος ζεστου νερου
Solar hot water station

Κοινο λεβητοστασιο
Boiler-room

ΔΟΚ 170 ΦΕΚ 193
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΛ. 66
ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΛ.
ΠΟΣΟΣΤΟ 30 %

Γ. 8756/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1989

Δ/ντης ΓΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
φ = 36°15'
λ = 4°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

88094
89003
89005
88098
89007
88100
89009


ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.6.2 Ενεργειακο συστημα


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΡΟΔΟΣ οικισμος





8284
Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Υποσταθμοί Δ.Ε.Η.
Σταθμός μετασχηματισμού
Σταθμός ζεύξεως
Σταθμός παραγωγής με ηλιακή ενέργεια
Επίγειος αγωγός καυσίμου αερίου (φωταέριο ή υγραέριο)
Υπόγειος αγωγός καυσίμου αερίου (φωταέριο ή υγραέριο)
Υποσταθμός διανομής καυσίμου αερίου
Γενικαί εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου
Επίγειο δίκτυο τηλεθερμάνσεως
Επίγειο δίκτυο ζεστού νερού
Υπόγειο δίκτυο τηλεθερμάνσεως
Υπόγειο δίκτυο ζεστού νερού
Γεωθερμικός σταθμός τηλεθερμάνσεως
Γεωθερμικός σταθμός ζεστού νερού
Ηλιακός σταθμός τηλεθερμάνσεως
Ηλιακός σταθμός ζεστού νερού
Κοινό λεβητοστάσιο
Boiler-room
ΑΘΗΝΑ 26 Ιανουαρίου 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
88094
89003
89005
88098
89007
88100
89009
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.6.2
Ενεργειακό σύστημα
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΡΟΔΟΣ οικισμός


Ε.Π.Α.
82-84
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Ορια σχεδιου πολης 1987
Ορια περιοχης με δικτυο ομβριων
Βασικοι αγωγοι ομβριων
Διευθετηση ρεματων με αναχωμα
Διευθετηση ρεματων με ανοικτη διατομη
Διευθετηση ρεματων με κλειστη διατομη
Αντλιοστασιο
Σημειο εκβολης ομβριων
Ορια περιοχης που εξυπηρετειται απο καθε αντλιοστασιο
Βασικοι αγωγοι παντορροικου δικτυου
Συλλεκτηρια ταφρος
26 Ιανουαριου 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π-23.2 Αποχετευση ομβριων, αντιπλημμυρικη προστασια
Π-24.2 Αποχετευση ακαθαρτων
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΡΟΔΟΣ

ΕΠΑ
82-84

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindric poles

Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοι Δ Ε Η
Secondary stations of Δ Ε Η

Σταθμος μετασχηματισμου
Transformation station

Σταθμος ζευξεως
Merging station

Σταθμος παραγωγης με ηλιακη ενεργεια
Solar energy producing station

Επιγειος αγωγος καυσιμου αεριου (φωταεριο η υγραεριο)
Ground level pipeline of gas bunkers (gas or L.P.G.)

Υπογειος αγωγος καυσιμου αεριου (φωταεριο η υγραεριο)
Underground pipeline of gas bunkers (gas or L.P.G.)

Υποσταθμος διανομης καυσιμου αεριου
Substation of gas bunkers distribution

Γενικαι εγκαταστασεις καυσιμου αεριου
General installations of gas bunkers

Επιγειο δικτυο τηλεθερμανσης
Ground level circuit of tele-heating

Επιγειο δικτυο ζεστου νερου
Ground level circuit of hot water

Υπογειο δικτυο τηλεθερμανσης
Underground circuit of tele-heating

Υπογειο δικτυο ζεστου νερου
Underground circuit of hot water

Θερμοηλεκτρικος σταθμος τηλεθερμανσης
Thermoelectric tele-heating station

Θερμοηλεκτρικος σταθμος ζεστου νερου
Thermoelectric hot water station

Γεωθερμικος σταθμος τηλεθερμανσης
Geothermic tele-heating station

Γεωθερμικος σταθμος ζεστου νερου
Geothermic hot water station

Ηλιακος σταθμος τηλεθερμανσης
Solar tele-heating station

Ηλιακος σταθμος ζεστου νερου
Solar hot water station

Κοινο λεβητοστασιο

Γ 2736/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1987
Η
Δ/ντρια Γ.Δ.
Θ. Γρυπιώτη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 1:100000 φ = 36°15' λ = 4°15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
88094 89003 89005 89007

- αρχιτεκτονες
  παπαχριστοδουλου γιαννης
  παπασταματιου σταμος
  σωτηρακης σταματης
  σωτριλλη τετα
- τοπογραφοι
  παπακωνσταντινου κλεοβουλος
  αγιακατσικας παναγιωτης
- οικονομολογος
  μηχανιδης γιωργος
- γεωτεχνικος
  σπιαθοπουλος κωστας
- υδραυλικοι - πολιτικοι μηχανικοι
  ηρακλειδης αριστοτελης
  λιβιερατος γερασιμος
- συγκοινωνιολογος - πολ. μηχ/κος
  φαρμακιδης νικος
- ηλεκτρολογος - μηχανολογος
  σταυρος
- περιβαλλοντολογος
  τονια
- ειδικος συμβουλος - πολεοδομος
  χαιδοπουλος γιωργος


ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.6.2 Ενεργειακο συστημα

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1986

ΡΟΔΟΣ οικισμος



ΕΠΑ
82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια περιοχης με δικτυο ομβριων
Limits of area with storm sewers

Storm sewer

Stream with lined bed

Ρεματων με κλειστη διατομη

End of storm sewer outlet

Ορια περιοχης που αποχετευεται

Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους
Area served by cesspools

Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων
Skeleton sanitary sewers

Σημειο εκβολης ακαθαρτων
End of sanitary sewer outfall

Pumping station

Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plant

Γ-8736/89
Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (ν. Δωδεκανήσου).

26 Ιανουαρίου 1989
Η
Δ/ντης Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 1:100000
φ = 36°15'
λ = 4°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
88094 89003
88096 89005
88098 89007
88100 89009

- αρχιτεκτονες
  παπαχριστοδουλου γιαννης
  παπασταματιου σταμος
  σωτηρακης σταματης
  σωτριλλη τετα
- τοπογραφοι
  παπακωνσταντινου κλεοβουλος
  αγκαχατσικας παναγιωτης
- οικονομολογος
  μηχανηλιδης γιωργος
- γεωτεχνικος
  σκιαδοπουλος κωστας
- υδραυλικοι - πολιτικοι μηχανικοι
  πραγκλειδης αριστοτελης
  λιβιερατος γερασιμος
- κοινωνιολογος - πολ. μηχ/κος
  φαρμακιδης γ.κος
- ηλεκτρολογος - μηχανολογος
  γιαννας σταυρος
- περιβαλλοντολογος
  μωροπουλου τονια
- ειδικος συμβουλος - πολεοδομος
  χαιδοπουλος γιωργος

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.3.2 Αποχετευση ομβριων, αντιπλημμυρικη προστασια
Π-2.4.2 Αποχετευση ακαθαρτων

ΡΟΔΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels

Βασικοι αγωγοι
Main conduits

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit looped system

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit open system

Με ελευθερη ροη
Free flow

Με καταθλιψη
Pumped supply

Αγωγος μη ποσιμου νερου
Conduit for non-potable water

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank

Επιγεια δεξαμενη
Surface storage

Υδατοπυργος
Elevated storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

Γ-2734/87

Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Ρόδου (νήσου).

26 Ιανουαρίου 1987

Η

Δ/ντής Γ4

Β. ΓΡΙΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
Ψ = 36°15'
Λ = 4°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1972

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

88004
88003
8809E
89005
88096
89007
8810C
8900


ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π.2.2.2

Υδρευση

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000

ΡΟΔΟΣ οικισμος




Π.Α
82.84
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982
Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement
Ζωνες λιανικου εμποριου
Retail zones
Ζωνες χονδρικου εμποριου
Whole sale
ΠΣΑ Πρόγραμμα Συνεταιριστικής Δόμησης
Γ. 15074/87
4 Φεβρουαρίου 1987
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Π-161
ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000
ΜΑΙΟΣ 1983